

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Michała Etwina Andriollego
05-402 Otwock, ul. Ambasadorska 1
wej. szaszwiackie, tel.(0-22) 779-34-3
NIP 532 16 47 802

**Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zapytanie ofertowe**

Otwock, dnia 05.03.2026 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

NABYWCA: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock ul. Armii Krajowej 5, NIP 532 10 07 014

ODBIORCA: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku ul. Ambasadorska 1, 05-402 Otwock, NIP 532 16 47 802, ID 5321007014-80603

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku zwraca się z zapytaniem ofertowym.

Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch łazienek/wc w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im.

M. E. Andriollego w Otwocku wraz z materiałami. Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe;
- roboty budowlane;
- roboty instalacyjne i wodno-kanalizacyjne;
- kładzenie płytek;
- stolarka budowlana;
- roboty malarskie;
- roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS ROBÓT STANOWI ZAŁ. nr 3 – prosimy o wypełnienie

PRZEDMIAR stanowi zał. nr 4

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od 23 marca 2026r. – 30 kwietnia 2026r.

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia i termin wykonania remontu.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania

sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. W cenie zaproponowanej przez wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) należy uwzględnić także – zgodnie z pkt. II ppkt. 1
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego.
10. **Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
16. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć:
 - **do dnia 13 marca 2026r. do godz. 10:00** w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na remont łazienki” oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczętkę wykonawcy)
 - lub **do dnia 13 marca 2026r. do godz. 10:00** przesłać drogą mailową w pliku pdf z podpisem kwalifikowanym adres sp6@oswiata-otwock.pl
17. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.
18. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 - aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
19. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest pani Urszula Król Kierownik gospodarczy SP6 sp6kierownik@onet.pl tel. 022. 779 34 31 wew. 26

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Monika Trela

(podpis kierownika zamawiającego)

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na
..... składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Tel/ Fax:

.....

e-mail:

REGON: NIP:

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
za kwotę: netto,% VAT, brutto, słownie (.....

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Oświadczamy, że:
 - 1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
 - 2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 - 3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;
 - 4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;
 - 5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;

- 6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
- 7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od do
- 8) jeżeli nastąpią jakiegokolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;
- 9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego:

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

- 1) ;
- 2)

5. Ja niżej podpisany/a zam. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). **

(miejsowość) (data)

(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

**/ niepotrzebne skreślić*

***/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna*

**Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego**

(pieczęć wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku

Składając ofertę w postępowaniu na spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

.....

.....

(miejsowość) (data)

(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

*/ niepotrzebne należy skreślić

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 4-04 1006-0300	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	9,000		
1.2	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.	9,000		
1.3	KNR-W 4-02 0232-0300 Analogia	Demontaż krótek ściekowych	szt.	2,000		
1.4	KNR 2-17 0138-01	Demontaż krutek wentylacyjnych	szt.	3,000		
1.5	KNR 2-17 0138-01 Analogia	Demontaż drzwiczek rewizyjnych	szt.	2,000		
1.6	KNR-W 5-08 0504-0700	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.	4,000		
1.7	KNR 4-03 1124-0300	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych	szt.	2,000		
1.8	KNR 4-03 1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2, napięciu prądu do 63 A	szt.	1,000		
1.9	KNR 4-03 1120-0100	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm ²	szt.	1,000		
1.10	KNR 4-02 0144-0100 Analogia	Demontaż podgrzewacza wody	szt.	1,000		
1.11	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowych	szt.	6,000		
1.12	KNR-W 4-02 0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka	kpl.	6,000		
1.13	KNR-W 4-02 0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanowa	kpl.	5,000		
1.14	KNR-W 4-02 0229-0400	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 50- 100 mm - na ścianach budynku	m	2,800		
1.15	KNR 4-01 0210-0100	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m	0,700		
1.16	KNR 4-01 0212-0300 Analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, wykucie otworu w stropie pod rurę kanalizacyjną	m ³	0,016		
1.17	KNR 4-04 0509-0300	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	0,250		
1.18	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż dozownika na mydło	kpl.	2,000		
1.19	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż pojemnika na ręcznik papierowy	kpl.	2,000		
1.20	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż pojemnika na papier toaletowy	kpl.	3,000		
1.21	KNR 4-02 0521-0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.	2,000		
1.22	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m ²	22,225		
1.23	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m ²	20,160		
1.24	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	20,160		
1.25	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	80,430		
1.26	KNR 4-01 0348-0700	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o grubości 15 cm	m ²	8,690		
1.27	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m ³	4,874		
1.28	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³	4,874		
1.29	KNR 4-04 1002-0100 Analogia	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³	4,874		
2		Roboty budowlane				
2.1		Okładziny z płytek				
2.1.1	KNR 4-01 0804-0200	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m ²	msc	1,000		
2.1.2	KNR 2 1207-0100	Samopoziomujący podkład podłogowy. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym.	m ²	20,160		
2.1.3	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m ²	20,160		
2.1.4	KNR-I 0-12 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej - pod cokoliki	m ²	65,520		
2.1.5	KNR-K 04 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	20,160		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.1.6	KNR-K 04 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	65,520		
2.1.7	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	20,160		
2.1.8	KNR-I 0-12 0829-0900	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną	m2	65,520		
2.1.9	KNR AT-22 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres pod punkty kanalizacyjne	szt.	13,000		
2.1.10	KNR 4-01 0815-0300 analogia	Montaż listwy progowej aluminiowej	m	1,600		
2.2		Stołarka drzwiowa, kabiny ustępowe				
2.2.1	KNR-W 2-02 1018-0501 analogia	Drzwi wewnętrzne z PVC z otworami wentylacyjnymi	m2	5,600		
2.2.2	KNNR 2 1104-0100 analogia	Ościeżnice PVC wykończone	szt.	4,000		
2.2.3	KNR-W 2-02 1029-0501 Analogia	Ścianki z płyt HPL, gr. 10 mm pełne, na wysokość 2,00m z prześwitem 15 cm nad podłogą, ze stopami ze stali nierdzewnej szczotkowanej - kabiny ustępowe wraz z drzwiami	m2	16,300		
2.3		Tynki i roboty malarskie				
2.3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,160		
2.3.2	KNR-W 2-02 2004-0500	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa 75 -02	m2	1,680		
2.3.3	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ściany	m2	22,225		
2.3.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi - sufity	m2	20,160		
2.3.5	KNR-W 4-01 0708-0301	Naprawa ościeży po wstawieniu nowej stolarki - wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 40 cm	m	10,000		
2.3.6	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	32,225		
2.3.7	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2	20,160		
2.3.8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	32,225		
2.3.9	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	20,160		
2.3.10	KNR 4-01 1210-0800	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2	m2	0,640		
2.3.11	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek	m2	20,160		
2.4		Pokrycie dachu				
2.4.1	KNR 4-01 0515-0200	Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej dachów betonowych wraz z uszczelnieniem przejścia	m2	1,000		
2.4.2	KNR-W 2-15 0213-0500	Kominki wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.	1,000		
3		Instalacje sanitarne				
3.1	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	m	3,600		
3.2	KNR-W 2-15 0218-0100	Montaż nowych krutek ściekowych	szt.	2,000		
3.3	KNR 2-17 0138-01	Montaż krutek wentylacyjnych	szt.	3,000		
3.4	KNR-W 2-15 0211-0600	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach klejonych	podej śc.	6,000		
3.5	KNR-W 2-15 0211-0300	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych - ustępy	podej śc.	5,000		
3.6	KNR 2-15 0107-0100	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	11,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.7	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,000		
3.8	KNR-W 2-15G 0102-0700	Montaż w ścianie lekkiej elementów montażowych do umywalki	kpl.	6,000		
3.9	KNR-W 2-15G 0104-0300	Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym	kpl.	6,000		
3.10	KNR-W 2-15G 0102-0500	Montaż w ścianie lekkiej elementów elementów montażowych do miski ustępowej	kpl.	5,000		
3.11	KNR-W 2-15G 0104-0100	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym	kpl.	5,000		
3.12	KNR-W 2-15 0418-0300	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - materiał z rozbiórki	szt.	2,000		
4		Roboty elektryczne				
4.1	KNR 5-08 0504-0300	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem	szt.	4,000		
4.2	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt.	1,000		
4.3	KNNR 5 0307-0100	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2,000		
4.4	KNNR 5 0308-0500	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt.	1,000		
4.5	KNR-W 4-02 0150-0300	Montaż termy elektrycznej (materiał z rozbiórki)	szt.	1,000		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Montaż dozownika na mydło	kpl.	2,000		
5.2	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Montaż pojemnika na ręcznik papierowy wykonany ze stali chromowaanej	kpl.	2,000		
5.3	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Montaż pojemnika na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.	5,000		
5.4	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Montaż kosza na śmieci, wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.	2,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%VK:

Wartość końcowa:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 1006-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż skrzydeł drzwiowych 4 5	szt. szt. szt.		9,000 4,000 5,000
1.2	KNR 4-01 0354-0400 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 4 5	szt. szt. szt.		9,000 4,000 5,000
1.3	KNR-W 4-02 0232-0300 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż kratk ściekowych 1 1	szt. szt. szt.		2,000 1,000 1,000
1.4	KNR 2-17 0138-01 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż kratk wentylacyjnych 1 2	szt. szt. szt.		3,000 1,000 2,000
1.5	KNR 2-17 0138-01 Analogia Łazienka nr 1	Demontaż drzwiczek rewizyjnych 2	szt. szt.		2,000 2,000
1.6	KNR-W 5-08 0504-0700 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż opraw oświetleniowych 2 2	kpl. kpl. kpl.		4,000 2,000 2,000
1.7	KNR 4-03 1124-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż łączników instalacyjnych, natynkowych 1 1	szt. szt. szt.		2,000 1,000 1,000
1.8	KNR 4-03 1122-0300 Łazienka nr 1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2, natężeniu prądu do 63 A 1	szt. szt.		1,000 1,000
1.9	KNR 4-03 1120-0100 Łazienka nr 1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 1	szt. szt.		1,000 1,000
1.10	KNR 4-02 0144-0100 Analogia Łazienka nr 1	Demontaż podgrzewacza wody 1	szt. szt.		1,000 1,000
1.11	KNR 4-02 0132-0100 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż baterii umywalkowych 3 3	szt. szt. szt.		6,000 3,000 3,000
1.12	KNR-W 4-02 0235-0600 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka 3 3	kpl. kpl. kpl.		6,000 3,000 3,000
1.13	KNR-W 4-02 0235-0800 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową 2 3	kpl. kpl. kpl.		5,000 2,000 3,000
1.14	KNR-W 4-02 0229-0400	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego o średnicy 50- 100 mm - na ścianach budynku 2,8	m m		2,800 2,800
1.15	KNR 4-01 0210-0100	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego 0,7	m m		0,700 0,700
1.16	KNR 4-01 0212-0300 Analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, wykucie otworu w stropie pod rurę kanalizacyjną 0,2*0,2*0,4	m3 m3		0,016 0,016
1.17	KNR 4-04 0509-0300	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 0,5*0,5	m2 m2		0,250 0,250
1.18	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż dozownika na mydło	kpl.		2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	Łazienka nr 1	1	kpl.	1,000	
	Łazienka nr 2	1	kpl.	1,000	
1.19	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż pojemnika na ręcznik papierowy	kpl.		2,000
	Łazienka nr 1	1	kpl.	1,000	
	Łazienka nr 2	1	kpl.	1,000	
1.20	KNR 4-02 0121-0100 Analogia	Demontaż pojemnika na papier toaletowy	kpl.		3,000
	Łazienka nr 1	2	kpl.	2,000	
	Łazienka nr 2	1	kpl.	1,000	
1.21	KNR 4-02 0521-0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		2,000
	Łazienka nr 1	1	kpl.	1,000	
	Łazienka nr 2	1	kpl.	1,000	
1.22	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2		22,225
	Łazienka nr 1	(2,2*2+2,4*2+1,7+2,4*2)*0,7	m2	10,990	
	Łazienka nr 2	(1,95*2+2,4*2+2,55+2,4*2)*0,7	m2	11,235	
1.23	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2		20,160
	Łazienka nr 1	2,2*2,4+1,7*2,4	m2	9,360	
	Łazienka nr 2	1,95*2,4+2,55*2,4	m2	10,800	
1.24	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		20,160
	Łazienka nr 1	2,2*2,4+1,7*2,4	m2	9,360	
	Łazienka nr 2	1,95*2,4+2,55*2,4	m2	10,800	
1.25	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		80,430
	Łazienka nr 1	(2,2*2+2,4*2+1,7*4+2,4*2)*2,1-0,8*2,1*3+0,7*2,1*4	m2	44,520	
	Łazienka nr 2	(1,95*2+2,4*2+2,55*4+2,4*2)*2,1-0,8*2,1*3-0,7*2,1*6	m2	35,910	
1.26	KNR 4-01 0348-0700	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o grubości 15 cm	m2		8,690
	Łazienka nr 1	(1,7*2,0+1,22*2,0)-0,7*2,1*2	m2	2,900	
	Łazienka nr 2	(2,54*2,0+1,28*2,0*2)-0,7*2,1*3	m2	5,790	
1.27	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m3		4,874
		(0,8*2,0*4+0,7*2,0*5)*0,05	m3	0,670	
		\$1.22*0,002	m3	0,044	
		\$1.23*0,002	m3	0,040	
		\$1.24*0,02	m3	0,403	
		\$1.25*0,02	m3	1,609	
		\$1.26*0,12	m3	1,043	
		1,0	m3	1,000	
		2,8*0,1*0,1	m3	0,028	
		0,2*0,7*0,15	m3	0,021	
		0,2*0,2*0,4	m3	0,016	
1.28	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3		4,874
		\$1.27	m3	4,874	
1.29	KNR 4-04 1002-0100 Analogia	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		4,874
		\$1.27	m3	4,874	
2		Roboty budowlane			
2.1		Okładziny z płytek			
2.1.1	KNR 4-01 0804-0200	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2	msc		1,000
		1	msc	1,000	
2.1.2	KNR 2 1207-0100	Samopoziomujący podkład podłogowy. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym.	m2		20,160
	Łazienka nr 1	2,2*2,4+1,7*2,4	m2	9,360	
	Łazienka nr 2	1,95*2,4+2,55*2,4	m2	10,800	
2.1.3	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2		20,160
		\$2.1.2	m2	20,160	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1.4	KNR-I 0-12 0829-0100 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej - pod cokołiki (2,2*2+2,4*2+1,7*2+2,4*2)*2,1-0,8*2,1*3 (1,95*2+2,4*2+2,55*2+2,4*2)*2,1-0,8*2,1*3	m2 m2 m2	 31,500 34,020	65,520
2.1.5	KNR-K 04 0602-0100	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie \$2.1.2	m2 m2	 20,160	20,160
2.1.6	KNR-K 04 0602-0200	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie \$2.1.4	m2 m2	 65,520	65,520
2.1.7	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną \$2.1.2	m2 m2	 20,160	20,160
2.1.8	KNR-I 0-12 0829-0900	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną \$2.1.4	m2 m2	 65,520	65,520
2.1.9	KNR AT-22 0103-03 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres pod punkty kanalizacyjne 6 7	szt. szt. szt.	 6,000 7,000	13,000
2.1.10	KNR 4-01 0815-0300 analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż listwy progowej aluminiowej 0,8 0,8	m m m	 0,800 0,800	1,600
2.2		Stolarka drzwiowa, kabiny ustępowe			
2.2.1	KNR-W 2-02 1018-0501 analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Drzwi wewnętrzne z PVC z otworami wentylacyjnymi 0,7*2,0*2 0,7*2,0*2	m2 m2 m2	 2,800 2,800	5,600
2.2.2	KNR 2 1104-0100 analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Ościeżnice PVC wykończone 2 2	szt. szt. szt.	 2,000 2,000	4,000
2.2.3	KNR-W 2-02 1029-0501 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Ścianki z płyt HPL, gr. 10 mm pełne, na wysokość 2,00m z prześwitem 15 cm nad podłogą, ze stopami ze stali nierdzewnej szczotkowanej - kabiny ustępowe wraz z drzwiami 1,3*2,0+1,7*2,0 1,3*2,0*2+2,55*2,0	m2 m2 m2	 6,000 10,300	16,300
2.3		Tynki i roboty malarskie			
2.3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią \$2.1.2	m2 m2	 20,160	20,160
2.3.2	KNR-W 2-02 2004-0500	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa 75 -02 0,2*3*2,8	m2 m2	 1,680	1,680
2.3.3	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ściany \$1.22	m2 m2	 22,225	22,225
2.3.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - sufity \$1.23	m2 m2	 20,160	20,160
2.3.5	KNR-W 4-01 0708-0301 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Naprawa ościeży po wstawieniu nowej stolarki - wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 40 cm (0,8+2,1*2) (0,8+2,1*2)	m m m	 5,000 5,000	10,000
2.3.6	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) \$1.22 \$2.3.5	m2 m2 m2	 22,225 10,000	32,225
2.3.7	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) \$1.23	m2 m2	 20,160	20,160
2.3.8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		32,225

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		\$2.3.6	m2	32,225	
2.3.9	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów \$1.23	m2 m2	 20,160	20,160
2.3.10	KNR 4-01 1210-0800 Łazienka nr 1-wyjazd dachowy	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2 0,8*0,8	m2 m2	 0,640	0,640
2.3.11	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek \$1.23	m2 m2	 20,160	20,160
2.4		Pokrycie dachu			
2.4.1	KNR 4-01 0515-0200	Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej dachów betonowych wraz z uszczelnieniem przejścia 1,0*1,0	m2 m2	 1,000	1,000
2.4.2	KNR-W 2-15 0213-0500	Kominki wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3		Instalacje sanitarne			
3.1	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 2,8+0,8	m m	 3,600	3,600
3.2	KNR-W 2-15 0218-0100	Montaż nowych kraterk ściekowych \$1.3	szt. szt.	 2,000	2,000
3.3	KNR 2-17 0138-01	Montaż kraterk wentylacyjnych \$1.4	szt. szt.	 3,000	3,000
3.4	KNR-W 2-15 0211-0600 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach klejonych 3 3	pode jśc. pode jśc. pode jśc.	 3,000 3,000	6,000
3.5	KNR-W 2-15 0211-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych - ustępy 2 3	pode jśc. pode jśc. pode jśc.	 2,000 3,000	5,000
3.6	KNR 2-15 0107-0100 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm 5 6	szt. szt. szt.	 5,000 6,000	11,000
3.7	KNR-W 2-15 0137-01 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3 3	szt. szt. szt.	 3,000 3,000	6,000
3.8	KNR-W 2-15G 0102-0700 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż w ścianie lekkiej elementów montażowych do umywalki 3 3	kpl. kpl. kpl.	 3,000 3,000	6,000
3.9	KNR-W 2-15G 0104-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Zamontowanie umywalki na elemencie montażowym 3 3	kpl. kpl. kpl.	 3,000 3,000	6,000
3.10	KNR-W 2-15G 0102-0500 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż w ścianie lekkiej elementów elementów montażowych do miski ustępowej 2 3	kpl. kpl. kpl.	 2,000 3,000	5,000
3.11	KNR-W 2-15G 0104-0100 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym 2 3	kpl. kpl. kpl.	 2,000 3,000	5,000
3.12	KNR-W 2-15 0418-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Grzejniki stalowe jednopłytkowe - materiał z rozbiórki 1 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	2,000
4		Roboty elektryczne			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.1	KNR 5-08 0504-0300 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem	szt.		4,000
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
4.2	KNNR 5 0302-0100 Łazienka nr 1	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
4.3	KNNR 5 0307-0100 Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		2,000
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
4.4	KNNR 5 0308-0500 Łazienka nr 1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
4.5	KNR-W 4-02 0150-0300	Montaż termy elektrycznej (materiał z rozbiórki)	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
5		Roboty wykończeniowe			
5.1	KNR 4-02 0121-0100 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż dozownika na mydło	kpl.		2,000
		1	kpl.	1,000	
		1	kpl.	1,000	
5.2	KNR 4-02 0121-0100 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż pojemnika na ręcznik papierowy wykonany ze stali chromowanej	kpl.		2,000
		1	kpl.	1,000	
		1	kpl.	1,000	
5.3	KNR 4-02 0121-0100 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż pojemnika na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.		5,000
		2	kpl.	2,000	
		3	kpl.	3,000	
5.4	KNR 4-02 0121-0100 Analogia Łazienka nr 1 Łazienka nr 2	Montaż kosza na śmieci, wykonany ze stali nierdzewnej	kpl.		2,000
		1	kpl.	1,000	
		1	kpl.	1,000	